

MEGJEGYZÉS:

- A MEGSZÖVÖTT ÁLMENNYEZETI TERKEKET ÖSSZE KELL NYITNI!
- A FÖLDSZINTI ÚJ ANEMOSZTÁTOK PONTOS HELYE A FELTÁRÁS UTÁN A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HATÁROZHATÓ MEG!
- A SZELLŐZTETENDŐ HELYISÉGEKET A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZTETŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSEL SZERELENDŐK.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.

JELMAGYARÁZAT:

- Befúvás
- Elszívás
- RSK(H)100 fúvóka visszacsapó szeleppel
- Schako Volkum térfogatáram határoló, min. 2xD rántanállal távolsággal kell előírtnyomni!
- Motoros szabályozó zsalu (Schako DKG (permess cssd.) vezgyűszaszintéssel elektromotor 230V)
- Motoros pillangó szelep (Schako DKG (NÁ) vezgyűszaszintéssel elektromotor 230V)
- ER ... x ... Elszívórács (ER) SCHAKO ER1, egy sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
- BR ... x ... Befúvórács (BR) SCHAKO BR2, két sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
- Spiro cső
- Semodec 25 hajlékony, hang- és hőszigetelt csőventik
- Meglévő, megmaradó légvezeték
- 800* Illesztő idom hossza: a torvon szerepli hossz + 200mm (Pl. L=600+200mm)

Tárgy: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.	Tervszám: GS-07
Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.	Lépték: M 1:50
Tervező: Kovács Pál és Társa Épületgépész Mérnökiroda Kft. 1037 Budapest, Folyóka u. 37. Tel: (06 1) 389 9793 Fax: (06 1) 437 0479 Mobil: (06 30) 202 4315 Web: www.kpmernokiroda.hu	Munkatársak: Szabó István G-T-01-3001 Mészáros Olivér G-T-01-10933 Varga Balázs G-T-01-11599 Nagy Norbert
Megnevezés: SZELLŐZÉS 6. EMELETI ALAPRAJZ	Dátum: 2013.05.10.