



UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
VIII. EMELET
ALAPRAJZI RÉSZLET
M 1:100



VÁZLAT
1:1000

R16
1 RTD, 1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON
BURKOLAT, A PARAZÁRSÁG VEDELME (PL - RGIPS RB/A)
12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYÉNYTEREK)
1 RTD, PARAZÁRSÁG FOLIA, ATLAPOLÁS
RENDSZERISAJÁT SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA A
CSATLAKOZÓ SZERKEZETRE KONTAKT MÓDON
RAVIZATVA ÉS RAGASZTVA (PL - DÖRKEN DELTA REFLEX,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYÉNYTEREK)
1 RTD, GIPSZKARTON BURKOLAT, OYANULÁS (PL - RGIPS RB)
12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYÉNYTEREK)
12 CM
ALAPU SZALAG HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M³ NEVEGES
TESTSÚRUSÁGGAL (PL - ROCKWOOL, MULTITRACK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG EGYÉNYTEREK)
FALSZERKEZET



- jelmagyarázat:
- hőszigetelés (új szerkezet)
 - párazáró fólia
 - gipszkarton
 - hőszigetelés alaprajzi területe
 - új gipszkarton falazat
 - pallózás
 - tervezett tetőterület
 - tervezett napoterm
 - tetőterület korlát
 - vilárművelmi felfüggető vezeték Ø 10 mm
tűzhorganyzott acél

Rajz neve:
**TERVEZETT VIII.EMELETI
ALAPRAJZ**
1:1000, 1:100

Beruházás neve:
**KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt**
1077 BUDAPEST VII. ker.
Wesselényi utca 20-22.
H R S Z . : 3 4 2 5 9
szám alatti ingatlan
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁSI TERVE

Tervfázis:
KIVITELEZÉSI t e r v

Megbízó és Generáltervező:
KEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI
FŐIGAZGATÓSÁG
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1119 Budapest, Andor utca 47-49.
Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf.: 433.
Dr. Demény Ádám - főigazgató

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl. építészmérnök
2083, Solymár, Kosár utca 9.
Kamarai szám: É 1 0 1 - 3416
Tel.: 06-20-364-42-06

Építész Tervező:
Fehér Máttyás - okl. építészmérnök
8638, Balatonlelle, Tompa Mihály utca 9.
Kamarai szám: É 14 - 0353

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó - okl. építészmérnök
Horváth Imola Emese - okl. építészmérnök

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba - okl. gépészmérnök
Eng. sz.: G-T 13-5721
2119 Pécel Damjanich utca 8.
Tel.: +36-70/325-99-09

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád - okl. gépészmérnök
Eng. sz.: G-T 14-0730
8637 Balatonörszöd József Attila utca 13.
Tel.: +36-30/329-69-65

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V-T-01-7697
1158 Budapest, Ady Endre u. 49.
Tel.: +36-20/3343217

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V-13-6333
2015 Biatorbágy, Viaduktutca 11.
Tel.: +36-20/4683690


Tartószerkezeti tervező:
Kővecses Péter - okl. építőmérnök
Eng. sz.: T/13-1554
2040 Budaörs, Stefánia utca 11.
Tel.: +36-30/276-50-52

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V-01-13766
2735 Dánszentmiklós, Széchenyi u. 26.
Tel.: +3630/2492373

MEGJEJYZÉS:
A MÉRTEK HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZENDŐK!

ÉT-5

bpi
BERUHÁZÁSI
PROJEKT IRODA



KELT:
2017.10.13.